

DEVIZ ESTIMATIV DE LUCRARI DE REPARATII GENERALE LA CANTINA CDZ

ID	Denumire lucrare	I. Cantitate	II. Unitate de masura
A. LUCRARI DE DEZAFECTARI SI DEMOLARI			
1	Pregatirea circuitelor electrice de prize si iluminat pentru organizarea de santier si izolarea circuitelor dezafectate	1	set
2	Dezafectare si deconectare circuitelor electrice, lampi, prize, cabluri si conductori	1	set
3	Dezafectare tavan casetat/gips carton inclusiv structura metalica si tije de ancorare	289	mp
4	Dezafectarea elementelor HVAC - plenumuri, grile, tuburi flexibile, tuburi evacuare hota	1	set
5	Dezafectarea si deconectarea instalatie de alimentare cu gaz	1	set
6	Dezafectarea pardosealii ceramice (partial in zonele afectate)	10	mp
7	Dezafectarea placarilor ceramice pe pereti (partial in zonele afectate)	10	mp
8	Dezafectarea liniilor de alimentare cu apa rece si apa calda	1	set
9	Dezafectarea liniilor de scurgere	1	set
10	Deconectarea utilajelor gastronomice existente de la utilitati - apa, canalizare, energie electrica, gaz	1	
11	Demontarea si manipularea utilajelor gastronomice de pe pozitia actuala	1	
12	Transportul, infolierea si asigurarea pentru ploaie/praf/ zapada a utilajelor gastronomice in vederea depozitarii (max 15 km)	1	
13	Transportul si evacuarea reziduurilor industriale rezultate in urma dezafectarilor, demolarii si amenajarii (pret unitar)	1	mc
B. LUCRARI DE ARHITECTURA SI CONSTRUCTII			
1	Placari partiale ceramice cu gresie la pardoseala	10	mp
2	Placari partiale ceramice cu faianta la pereti	10	mp
3	Placari cu gips carton ale peretilor	90	mp
4	Realizare gol de usa (900mm*2050mm) cu structura metalica UA si coltare ramforsate	1	buc
5	Realizare pereti gips carton scara acces subsol (placare simpla GK verde pe ambele fete ale peretelui, UW/CW 75 interax 60)	20	mp
6	Usa PVC (900mm*2050mm)	2	buc

ID	Denumire lucrare	I. Cantitate	II. Unitate de masura
A. LUCRARI DE DEZAFECTARI SI DEMOLARI			
7	Pardoseala din PVC antiderapant, profile srafa si adezivi, sapa autonivelanta, amorsa	225	mp
8	Tapet PVC, profile, adezivi	450	mp
9	Tavan metalic casetat perforat pe structura metalica de sustinere aparenta	289	mp
10	Vopsitorii lavabile pereti si tavane	150	mp
C. Lucrari de instalatii electrice de forta si curenti slabi			
1	Cablu N2XH 3x1.5 mmp	1200	ml
2	Cablu N2XH 3x2.5 mmp	1200	ml
3	Cablu N2XH 5x1.5 mmp	500	ml
4	Cablu N2XH 5x2.5 mmp	200	ml
5	Cablu N2XH 5x4 mmp	150	ml
6	Tub felxibil fara D 16/20/25	300	ml
7	Cablu FTP cat 6	150	ml
8	Intrerupator, 10A/230V, montaj aparent, IP55	20	buc
9	Comutator, 10A/230V, montaj aparent, IP55	20	buc
10	Doza de derivatie pentru cabluri	100	buc
11	Buton intrerupere alimentare cu energie electrica TE in caz de incendiu	2	buc
12	RKSM610 - Pod de cabluri din tabla cu perforatii, cu latimea de 10cm, inaltimea aripioarei de 6cm, in plafon fals, tip OBO BETTERMANN sau echivalent	120	ml
13	Buton cu revenire pentru aprindere iluminat de panica, 10A/230V, montaj ingropat, IP20	2	buc
14	Priza bipolară dubla cu contact de protectie, 250V, 16A, mont. Aparent	20	buc
15	Priza trifazata aparenta 16A	2	buc
16	Priza trifazata aparenta 20 A	2	buc
17	Priza trifazata aparenta 32 A	2	buc
18	Corp de iluminat LED 600*600 mm, 3240 lm 4000K 36W, montat incastat	45	buc
19	Corp de iluminat LED 600*600 mm, 3240 lm 4000K 36W, montat incastat, echipat cu kit emergenta 3H	10	buc
20	Exit - corp de iluminat 1x3W, montaj aparent, cu kit de emergenta 3h pentru iluminatul de securitate pentru evacuare	20	buc
21	Corp de iluminat LED antipanica cu kit de emergenta 3 ore 1W, montat aparent	8	buc
22	Material marunt (cleme wago, coliere plastic, banda autoizolatoare, riglete, etc)	1	set
23	Verificarea continuitatii legarii la priza de pamant	1	set
24	Masurarea rezistentei de izolatie pentru cablurile noi instalate si pentru cablurile existente	1	set

ID	Denumire lucrare	I. Cantitate	II. Unitate de masura
A. LUCRARI DE DEZAFECTARI SI DEMOLARI			
D. Lucrari de instalatii sanitare			
1	PPR 20	38	ml/m
2	PPR 25	36	ml/m
3	PPR 20	12	ml/m
4	D 20	38	ml/m
5	D 25	36	ml/m
6	DN 15	6	buc/pcs
7	1/2"	6	buc/pcs
8	DN 25	12	buc/pcs
9	DN 25	2	buc/pcs
10	DN 25	2	buc/pcs
11	Supapa de siguranta boiler, dn 15, 3 bar	2	buc/pcs
12	Boiler 50l, montat sub lavoar	2	buc/pcs
13	Verificari, probe de presiune, probe de etanseitate	1	system
14	PP 50	14	ml/m
15	PP 110	4	ml/m
16	PP-R 32	412	ml/m
17	PP-R 40	21	ml/m
18	Verificari, probe de presiune, probe de etanseitate	1	system
19	Diverse si neprevazute	1	system
20	Rezervor wc	4	buc
21	Vas wc	4	buc
22	Lavoar complet echipat cu sifon si scurgere	3	buc
23	Baterie lavoar	3	buc
E. Lucrari de instalatii HVAC			
1	Reparatii echipamente de climatizare	3	buc
2	Reparatii tubulatura evacuare hote	1	set
3	Verificare si curatare ventilatoare de evacuare hote	2	buc